



# LA POSTE TIVOLI

## RÉNOVATION DE L'ENVELOPPE

FRIBOURG - FR

**Maître de l'ouvrage**  
La Poste Suisse Immobilier  
Viktoriastrasse 72  
3030 Bern

**Entreprise générale**  
Implenia Entreprise Générale SA  
Avenue Baumettes 3  
1020 Renens

**Chef de projet :**  
Maurice Cochard

**Conducteur des travaux :**  
Stefan Burkhalter

**Architectes**  
Gilbert Longchamp SA  
Route St-Nicolas-de-Flüe 22  
1700 Fribourg

**Responsable :**  
Michel Waeber

**Ingénieurs civils**  
Devaud Monigatti & Associés SA  
Route St-Nicolas-de-Flüe 16  
1700 Fribourg

**Planification et étude  
des façades**  
BCS SA  
Rue des Draïzes 3  
2000 Neuchâtel

**Bureaux techniques**  
Désamiantage :  
Holinger SA  
Parc scientifique sur  
le Site de l'EPFL  
1015 Lausanne 15  
Holinger AG  
Brunnmattstrasse 45  
3007 Bern

**Coordonnées**  
Avenue Tivoli 3  
1700 Fribourg

**Conception** 2004

**Réalisation** 2005 - 2006



### HISTORIQUE - SITUATION

**Patrimoine urbain protégé.** Edifié dans le courant des années 70, le bâtiment présente nombre de caractéristiques assez représentatives des modes de concevoir et de construire de cette époque.

Sa situation près du centre ville de Fribourg, en bordure des voies CFF, en fait une réalisation notable et une composante forte du tissu urbain qui caractérise le secteur de la gare. Ces aspects n'ont évidemment pas échappé aux responsables des "Biens Culturels" locaux et ont valu à cette réalisation particulière d'être placée sous protection.

Le respect de l'image, des volumétries, ainsi que les choix architectoniques initiaux se sont donc rapidement révélés comme des contraintes fortes, à intégrer impérativement dans le programme des interventions.

### PROGRAMME

**Composer avec des contraintes multiples et diverses.** La Poste, propriétaire du bâtiment, souhaitait procéder à la mise à jour de l'enveloppe, indispensable après plus de trente ans, et par là-même, améliorer les conditions d'exploitation des volumes intérieurs, majoritairement loués à des tiers.

### Photos

*Les façades-rideaux, entièrement restaurées, présentent à nouveau les reflets moirés provoqués par les plaques en fonte d'aluminium utilisées pour parer les contrecœurs. Cette option peu courante méritait, de l'avis général, d'être maintenue.*



S'agissant d'un bâtiment élevé (environ 40 m), développé sur 11 étages, rez-de-chaussée compris, et compte tenu de sa situation en milieu urbain, la planification des travaux - essentiellement circonscrits au traitement des façades - devait répondre à des conditions strictes, tant du point de vue opérationnel que de celui du planning, organisé par étapes.

S'ajoutent à ces études détaillées, l'appréhension correcte des questions touchant au défilage des structures protégées par amiante, ainsi qu'à l'élimination sécurisée de ce matériau dont la dangerosité est aujourd'hui prouvée et bien connue.

## PROJET

**Démontage en sécurité et restauration de l'existant.** Si les façades-rideaux dont est doté l'immeuble participent clairement au caractère du bâtiment et constituent, par excellence, un élément représentatif des modes de construire en vogue dans les années soixante et septante, l'option prise à l'époque pour le parement des contrecœurs reste assez peu commune: réalisés en fonte d'aluminium, ces plaques rectangulaires apportaient aux façades un aspect moiré tout à fait particulier et ce détail, à juste titre jugé essentiel, se devait d'être maintenu, conformément à la demande des responsables des "Biens Culturels".

Avec les années, le matériau présentait une oxydation de surface à laquelle se mêlaient des salissures tenaces résultant de l'exposition à l'atmosphère urbaine et aux intempéries, atteintes notablement augmentées en raison de la proximité des voies ferrées. La solution adoptée consiste à un démontage/remontage après traitement industriel par bain d'acide.

La difficulté la plus marquante de l'opération consistait à assurer le désamiantage des colonnes verticales en profilés métalliques qui assurent à la fois la reprise des descentes de charges verticales et le support d'accrochage des façades-rideaux.





Ce travail devant s'effectuer au voisinage de locaux en exploitation, la solution adoptée a consisté à isoler les volumes intérieurs par construction d'une paroi en bois, provisoire et étanche. Un lai étanche étant disposé sur la face externe de l'échafaudage, le volume isolé ainsi créé pouvait être mis en dépression permanente, l'air aspiré étant filtré de façon à récupérer toutes les particules en suspension.

Le volume d'amiante, repris a intégralement, été traité en France dans une installation spéciale, par vitrification. La coordination a dû tenir compte des travaux induits, parmi lesquels, en particulier, le déplacement des tubes de chauffage et des canaux d'allège, ainsi que le défilage des faux-plafonds. Ils ont fait l'objet d'étapes successives, tout comme la réfection des isolations de structure.





## ENTREPRISES ADJUDICATAIRES ET FOURNISSEURS

Liste non exhaustive

Echafaudages

**ROTH Echafaudages SA**  
1700 Fribourg

Rafraîchissement

**Pierre CHUARD SA**  
1700 Fribourg

Décontamination façades

**ARGE ACHERMANN SA**  
1400 Yverdon-les-Bains

Rafraîchissement

**HERTLING Clima SA**  
1700 Fribourg

Façades

**SOTTAS SA**  
1630 Bulle

Peinture

**CLÉMENT Peinture SA**  
1700 Fribourg

Étanchéité - Isolation

**GENEUX DANCET SA**  
1700 Fribourg

Faux plafonds

**MONTAGE-MAINTENANCE SA**  
1024 Ecublens

Electricité

**SEDELEC SA**  
1010 Lausanne